

Újhartyán Város Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	---

1.	Újhartyán-Dabasi Sz I közötti kerékpárút építése.	<p>A kiépítendő kerékpárút kül- és belterületen található, összesen 1822 fm hosszban. A kerékpárút külterületen „B” hálózati szereppel bír. A tervezett külterületi kétirányú 2x1 haladósávú kerékpárút használati szélessége 1.0+0.25+1.0 = 2.25 m alakítandó ki. A burkolat szélessége 2,6 méterrel alakítandó ki, mivel mindkét oldalon fel kell festeni a burkolat szélét jelző vonalat is. A burkolat szélét követően mindkét oldalon 35-35 cm padka alakítandó ki. A 4+446-4+517 km szelvények között</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. Első negyedév	2022. Negyedik negyedév
----	---	---	---------------------	---	---------------------	-------------------------

		<p>1+751- 1+822) elváasztás nélküli közös gyalog kerékpárút kerül kialakításra 3,0 m szélesség burkolattal. A burkolat két oldalán 0.35- 0.35 m padka kerül kialakításra. A kerékpárút víztelenítése a mellette lév úttal közösen történik. A kerékpárút az út árkának irányába lejt. Az út meglév vízelvezet rendszerét nem változtatjuk meg, de az út melletti meglév árok profilozandó, ahol nincs meg ott újból kialakítandó. A csatlakozó utak, földutaknál a kerékpárút területének széléig</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>szilárd burkolattal történik a felvezetés amit ki kell építeni. A tervezett kerékpárút két helyen keresztez vízelvezet árkot, ahol áttereszek kialakítása szükséges. A tervezett kerékpáros nyomvonal a 3+600 és 4+000 szelvények között Natura 2000 területet érint, mely esetében külön hatásbecslési tanulmány készült. A tervezett beruházás során keletkező hulladékokat a megfelelő módon és helyen kell összegyűjteni és elszállítani. A belterületi szakaszon a 4+300-4+350 szelvények</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>között az útpadka füvesítendő. A nyomvonalon fát ültetendő. A tervezési terület belterületen található szakaszán jelenleg is üzemel közvilágítás. A külterületi szakaszon nincs közvilágítás és a főút vonal átkeléséhez közvilágítás kiépítése szükséges. A tervezési területen található közvilágítási szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, elírásukat a tervdokumentáció tartalmazza. A Forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázolásra kerültek a</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>kihelyezend táblák, és a felfestend burkolatjelek is. Az aszfaltozási munkák befejezése után fényvisszaverő s kivitel tartós (thermoplasztik) felfestést kell készíteni 0,12 m szélességben a helyszínrajzban megjelölt helyeken. Az Arany János utcához tartozó Árpád u. átvezetésnél ledes világító „ okos „ prizmák helyezend ki megfelelő érzékelőkkel és elektromos energia táplálással. A kerékpárút kezdetén és végén kerékpárút útbaigazító tábla helyezend ki terv szerint,</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		illette a dokumentáció szerinti KRESZ táblák. Újhartyán belterületén az Arany János utcához csatlakozandó Árpád utcában a kerékpárút átvezetéséről 1 db forgalomcsillapító küszöb építendő. A templom előtt téren a kerékpárút végszelvényénél 1 db kerékpártároló létesítendő.				
--	--	---	--	--	--	--